

## Zverejnenie

podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

1. Verejný obstarávateľ: Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica  
Sídlo verejného obstarávateľa: Námestie rodiny 1, 843 57 Bratislava  
IČO: 00604 887  
Bankové spojenie: VÚB a.s.  
Číslo účtu: 1229042/0200  
Kontaktné miesto: Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica, Námestie rodiny 1, 843 57 Bratislava  
Kontaktná osoba verejného obstarávateľa určená pre styk so záujemcami: Ožvoldová, tel.:+421 265956210, mobil.:+421 903237366, email: prednosta@zahorskabystrica.sk, Štulajterová, tel.+421265957128, email: stulajterova@zahorskabystrica.sk  
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): [www.zahorskabystrica.sk](http://www.zahorskabystrica.sk)
2. Predmet zákazky: **Rekonštrukcia triedy v materskej škole a sanácia vlhkého muriva v ZŠ s MŠ Hargašova 5, Bratislava**
3. Opis predmetu zákazky: **Predmetom zákazky sú stavebné práce - rekonštrukcia triedy v materskej škole**
4. Druh zákazky:  
Práca (zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona)  
Spoločný slovník obstarávania  
(CPV): 45214210-5  
4.1. Záujemca predloží ponuku na celý predmet zákazky v zmysle výkazu a výmeru
5. Miesto a termín uskutočnenia stavebných prác:  
5.1 Miesto uskutočnenia stavebných prác: ZŠ s MŠ Hargašova 5, 841 06 Bratislava.  
5.2 Predpokladaný termín realizácie stavebných prác: do 31.8.2014
6. Podmienky účasti:  
6.1. Záujemca predloží: Podľa § 26 ods.1 písm.f) zákona preukázaním dokladu podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona - doklad o oprávnení poskytovať službu – k predmetu zákazky (kópia)
7. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  
20 000, 00 EUR (dvadsať tisíc eur)
8. Typ zmluvy: Zmluva o dielo
9. Kritéria na vyhodnotenie:  
9.1 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná celková cena v EUR.  
9.2 Prax a referencie  
9.3 Úspešná bude ponuka s najnižšou cenou a s praxou
10. Lehota na predkladanie ponúk:  
10.1 Dátum a čas: 25.6.2014 do 12.00 hod.  
10.2 Miesto: Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica, Námestie rodiny 1, 843 57 Bratislava, podateľňa.

Schválil: Ing. Jozef Krúpa, starosta

h — 

✓ 

# ZADANIE

Stavba: Materská škôlka Záhorská Bystrica  
 Objekt: MŠ-sanácia vlhkého muriva, vonkajšie schody

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 10. 6. 2014

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	10,400		
2	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	7,350		
3	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m.	m3	15,650		
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m.	m3	15,650		
5	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	15,650		
6	171209001	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné	t	28,170		
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,100		
8	174101695	Premiestnenie výkopku na fúriku.	m3	15,650		

### 2 Zakladanie

9	211511111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh lomovým kameňom netriedeným	m3	2,100		
10	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	25,000		
11	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	25,500		
12	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	22,000		
13	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,037		
14	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI	t	0,220		
15	275321311	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	10,400		

### 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

16	311208330	Dodatočná izolácia vlhkého muriva Sikkaton SAN pre hrúbku muriva 30 cm	m	5,200		
----	-----------	--	---	-------	--	--

### 4 Vodorovné konštrukcie

17	411290001	Doplnenie rozpadnutého muriva	m2	9,150		
----	-----------	-------------------------------	----	-------	--	--

### 5 Komunikácie

## ZADANIE

**Stavba:** Materská škôlka Záhorská Bystrica  
**Objekt:** MŠ-sanácia vlhkého muriva, vonkajšie schody

**Objedr:** Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica

**Zhotov:**

**Spracoval:**

**Miesto:**

**Dátum:** 10. 6. 2014

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	8,000		
19	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	63,900		
20	567121112	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr,120 mm	m2	16,900		
21	567121115	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr,150 mm	m2	63,900		

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

22	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	1,500		
23	612462151	Príprava podkladu, prednástreč BAUMIT SANOVA W, pod omietky stien vnútorných, cementový, pokrytie 50 %	m2	33,300		
24	612462161	Vnútorná omietka stien BAUMIT SANOVA W, miešaná strojne, nanášaná ručne, puferová hr.1 cm	m2	33,300		
25	612462182	Vnútorná omietka stien BAUMIT SANOVA W, miešaná strojne, nanášaná strojne, vyrovnávací hr.1,5 cm	m2	33,300		
26	612465135	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 10 mm	m2	3,600		
27	622429121	Omietka Buamit vonkajšieho ostenia okenného alebo dverného	m2	0,600		
28	622463151	Príprava podkladu, prednástreč BAUMIT SANOVA W, pod omietky stien vonkajších, cementový, pokrytie 50 %	m2	21,300		
29	622463161	Vonkajšia omietka stien BAUMIT SANOVA W, miešaná strojne, nanášaná ručne, puferová hr.1 cm	m2	21,300		
30	622463181	Vonkajšia omietka stien BAUMIT SANOVA W, miešaná strojne, nanášaná ručne, vyrovnávací hr.1,5 cm	m2	21,300		
31	622475120	Omietka vonk.stien Silikátová Baumit hr.3mm škrabaná štrukt.	m2	21,300		
32	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	21,300		
33	632451441	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 40 mm	m2	12,245		

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

34	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	21,000		
35	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	111,000		

# ZADANIE

**Stavba:** Materská škôlka Záhorská Bystrica  
**Objekt:** MŠ-sanácia vlhkého muriva, vonkajšie schody

**Objedr:** Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica

**Zhotov**

**Spracoval:**

**Miesto**

**Dátum:** 10.6.2014

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
36	962061121	Podrezávanie muriva tehlového lanovou pilou s vložím vodorovnej izolácie	m2	10,935		
37	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatých dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,755		
38	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatých dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	12,780		
39	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	16,108		
40	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement. terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	64,850		
41	965082941	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr. nad 200 mm, -1,40000t	m3	9,600		
42	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	33,300		
43	978023411	Vysekanie, vyškrábanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem kômnového, - 0,01400t	m2	33,300		
44	978036371	Otlčenie šľachtených a pod. omietok vonkajších z umelého kameňa, v rozsahu do 100 %, -0,05600t	m2	21,300		
45	978069531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	3,600		
46	978081212	Príplatok za hrúbku otlčenia vonkajšej fasády	m2	21,300		
47	978081511	Demontáž a spätná montáž poklopu na terase	ks	1,000		
48	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	55,726		
49	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	55,726		
50	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	55,726		
51	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	55,726		
52	979088212	Nakladanie suty a vybúraných hmôt	t	55,726		
53	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	55,726		

**99 Presun hmôt HSV**

54	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	75,791		
----	-----------	--	---	--------	--	--

**PSV Práce a dodávky PSV**

**735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**

## ZADANIE

**Stavba:** Materská škôlka Záhorská Bystrica  
**Objekt:** MŠ-sanácia vlhkého muriva, vonkajšie schody

**Objedn:** Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica

**Zhotov:**

**Spracoval:**

**Miesto:**

**Dátum:** 10.6.2014

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
55	735111810	Demontáž a montáž vykurovacích telies liatinových článkových-0,02380t	ks	11,000		
56	735111955	Demontáž a znovu osadenie uvoľnených konzôl	ks	15,000		
57	735420100	Náter radlátorov	ks	11,000		
58	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	kpl	1,000		

### 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

59	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti: vodorovná náterom penetračným za studena	m2	23,100		
60	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,007		
61	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	23,100		
62	6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	m2	26,565		
63	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,132		

### 766 Konštrukcie stolárske

64	766661811	Demontáž dverného krídla, dokovanie okopného pléchu -0,00042t	ks	7,000		
----	-----------	---	----	-------	--	--

### 771 Podlahy z dlaždíc

65	771445033	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, schod, stupňovité 150 x 150 mm	m	5,750		
66	771541011	Montáž podláh z obkladačiek kladených do malty	m2	12,245		
67	5976457000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica úprava	m2	13,370		
68	771551040	Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do malty 400 x 400 mm	m2	63,900		
69	5921957010	Platne Premac DEKA-VYMÝVANÝ BETÓN 40/40/4 cm	m2	67,095		
70	771571152	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskiz. alebo reliéfovovaných do malty diagonálne 100 x 100 mm	m2	3,000		
71	5976448100	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica úprava 1 A 100x100x8 1 lla	m2	3,060		
72	781491014	Montáž hliníkových profilov do malty - stupeň	m	15,500		
73	2830000100	Hliníkový profil	m	15,655		
74	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	7,352		

### 781 Dokončovacie práce a obklady

## ZADANIE

Stavba: Materská škôlka Záhorská Bystrica  
Objekt: MŠ-sanácia vlhkého muriva, vonkajšie schody

Objedr: Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica

Zhotov:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 10. 6. 2014

Č.	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
75	781418023	Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlych, škár. hmot. Ceresit CE 33 veľ. 150x150mm	m2	3,600		
76	5978150000	Obkladačky pórovínové jednofarebné hladké A 150x150 ja	m2	3,672		
77	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,051		

**784 Dokončovacie práce - maľby**

78	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	272,650		
79	784423271	Maľby vápenné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m.	m2	272,650		

**Celkom**